# Kabel og ledning - Etabl. af fjernvarmeledninger

## Fag: Kabel og ledning - Etabl. af fjernvarmeledninger

| | |
|---|---|
| **Fagnummer:**<br>22645 | **Varighed**<br>2 dage |
| **AMU-pris:**<br>DKK 436,00 | **Uden for målgruppe:**<br>DKK 1.829,90 |

**Målgruppe:** Kurset henvender sig både medarbejdere med eller uden erfaring.

**Beskrivelse:** Deltagerne kan i forbindelse med etablering af fjernvarmeledninger:
Sikre at de leverede materialer, i mængde og kvalitet svarer til det i projektet beskrevne.
Ud fra projektbeskrivelsen og DS 475 Etablering af ledningsanlæg i jord, fastlægge ledningstrace, nødvendig gravdybde og bundbredde, herunder at sikre tilstrækkelig pladsforhold til opskumning af samlinger.
Fortage opgravning, sortering, opbevaring og genanvendelse i størst muligt omfang af de opbrudte og opgravede materialefraktioner.
Fortage korrekt anhugning af alle forkomne ledningsdimensioner iht. leverandøranvisninger.
Foretage reetablering af ledningsgrav i befæstede og ubefæstede arealer iht. projektbeskrivelsen og DS 475 Etablering af ledningsanlæg i jord, herunder korrekt placering af afdækningsbånd, komprimering og reetablering af hhv. muldlag og befæstigelse.
Sikre forsvarlig bortskaffelse af evt. overskydende materialer, iht. gældende lovgivning.
Udføre arbejdet iht. gældende Bygningsmiljø- og arbejdsmiljølovgivning, og ud fra en almen bæredygtig praksis på området.

Desuden har deltagerne:
Grundlæggende viden om fjernvarmesystemers opbygning og virkemåde.
Viden om hensigtsmæssig dialog med borgerne i det offentlige rum, og på privat grund i forbindelse med etablering af stikledninger.
Viden om undgåelse af graveskader i forbindelse med opgravning.

## Kontakt

Find kontakt via hjemmesiden

## Kursuspris

**AMU:**
DKK 436,00

**Uden for målgruppe:**
DKK 1.829,90

## Tilmelding